


检查

1. 点火开关"ON".
2. 手动操作控制开关,测量鼓风机电机的电压。
3. 选择控制开关,提升电压直到达到高速。



规格

风扇	电机电压
	手动
1档	3.8±0.5V
2档	5.0±0.5V
3档	6.2±0.5V
4档	7.4±0.5V
5档	8.6±0.5V
6档	9.8±0.5V
7档	11.0±0.5V
8档	蓄电池


* 自动冷却: 自动速度(4.5V~B+)

*自动加热: 自动速度(4.5V~11.0V)


4. 如果测量的电压不在规定值范围内,用良好的、相同型号的大功率场效应晶体管更换并检查是否正常工作。
5. 如果故障不再出现,更换大功率场效应晶体管。

更换

1. 分离蓄电池负极(-)端子。
2. 拆卸主仪表板下盖(A)。



3. 分离场效应晶体管连接器(A),拧下固定螺钉,拆卸场效应晶体管(B)。



4. 按拆卸的相反顺序安装。